



J.K.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Kragujevac

ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 48 34000 Kragujevac
tel./fax: 034/335-745, 034/335-746

žiro račun: AIK Banka 105-40107-85, PIB:101039041, MB: 07165439



**Ценовник услуга за
Одржавање атмосферске канализације у Крагујевцу**

Р.бр.	Врста радова	Јединица мере	Јединична цена (без ПДВ-а)
1.	Опсецање ивице асфалта. Обрачун по м.		
	* дебљине од 3 цм до 5 цм	м'	60,00
	* дебљине од 5 цм до 8 цм	м'	70,00
	* дебљине од 8 цм до 12 цм	м'	80,00
2.	Рушење асфалтне конструкције, утовар и одвоз на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м².		
	* дебљине од 3 цм до 5 цм	м²	370,00
	* дебљине од 5 цм до 8 цм	м²	450,00
	* дебљине од 8 цм до 12 цм	м²	700,00
3.	Набавка, транспорт и уградња АВ 8 асфалта са припремом радних споја са премазом битулитом. Обрачун по м².		
	* дебљине од 3 цм до 5 цм	м²	2.830,00
	* дебљине од 5 цм до 8 цм	м²	4.270,00
	* дебљине од 8 цм до 12 цм	м²	6.160,00
4.	Припрема постељице коловоза за асфалтирање која обухвата: * ископ старе постељице од туцаника, утовар, и одвоз на депонију удаљену до 5 км * набавка, транспорт и уградња са набијањем туцаника гранулације 0 - 31.5 мм Обрачун по м³.	м³	12.800,00
5.	Демонтажа шахт поклопца са оквиром, са утоваром, одвозом на удаљеност до 5 км и истоваром. Обрачун по ком.	ком.	3.500,00

6.	Набавка, транспорт и уградња ливеногвозденог поклопца са оквиром. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.		
	* носивости 400 KN	ком.	12.480,00
	* носивости 250 KN	ком.	11.750,00
	* носивости 15 KN	ком.	7.680,00
7.	Уградња ливеногвозденог поклопца са оквиром. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.	ком.	4.680,00
8.	Набавка, транспорт и уградња сливничке решетке са оквиром, за Гајгеров сливник, носивости 400 KN. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.	ком.	11.220,00
9.	Уградња сливничке решетке са оквиром, за Гајгеров сливник, носивости 400 KN. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.	ком.	4.680,00
10.	Уградња сливничке решетке без оквира. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.		1.000,00
11.	Набавка, транспорт и уградња армиранобетонске MB30 горње растеретне плоче и ливеногвозденог поклопца са оквиром носивости 400.KN. Растеретна плоча је димензија Ø132 x 20 цм.У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.	ком.	27.942,00
12.	Набавка, транспорт и уградња са набијањем каменог материјала гранулације 0 - 31.5 мм. Обрачун по м³.	м³	2.192,40
13.	Набавка, транспорт и уградња радијалне опеке.У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по ком.	ком.	95,00
14.	Набавка, транспорт и уградња бетонских блокова. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по м³.	м³	7.688,00

15.	Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча . У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по м ² * сива боја	м ²	2.375,00
16.	Поправка тротоара бетонске плоче 40/40/5 са набавком и уградњом песка. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по м ² .	м ²	875,00
17.	Поправка постојећих растер плоча или бехатон плоча са набавком и уградњом песка и испуне. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по м ² .	м ²	875,00
18.	Рушење постојећег ивичњака са поновном монтажом и набавком бетона за уградњу. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун по м'.	м'	810,00
19.	Набавка, транспорт и уградња нових ивичњака на подлози од бетона са набавком бетона. Димензија ивичњака 20/24цм. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун је по м'.	м'	1.540,00
20.	Набавка, транспорт и уградња армиранобетонских цеви. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун је по м'. Ø 1000 mm	м'	14.700,00
	Ø 800 mm	м'	9.945,00
21.	Набавка, транспорт и уградња армиранобетонског префабрикованог прстена за формирање Гајгеровог сливника. У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун је по м'. Ø 450/1000 mm	м'	4.580,00
	Ø 450/1000 mm са излазним отвором Ø 200 mm	м'	4.580,00

22.	Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ трослојних канализационих цеви за уличну канализацију класе S-16 (чврстоће прстена SN 8 KN/m ²). У јединичну цену улази сав спојни и везни материјал. Обрачун је по м'.		
	Ø 500 mm	м'	7.675,20
	Ø 400 mm	м'	5.940,00
	Ø 315 mm	м'	2.997,60
23.	Ручно чишћење уличног сливника са одлагањем на страну. Обрачун је по ком очишћеног уличног сливника.	ком.	225,00
24.	Ручни утовар и одвоз муља од очишћених уличних сливника на депонију удаљену до 5 км. Обрачун по м ³ .	м ³	1.089,30
25.	Машински ископ земље III и IV категорије за ров са директним утоваром у камион са одвозом на депонију удаљену до 5 км. Обрачун је по м ³ .	м ³	785,00
26.	Ручни ископ земље III и IV категорије. Обрачун је по м ³ .	м ³	2.443,96
27.	Ручни утовар материјала у камион са одвозом на депонију удаљену до 5 км. Обрачун је по м ³ .	м ³	1.089,30
28.	Машински утовар материјала у камион са одвозом на депонију удаљену до 5 км. Обрачун је по м ³ .	м ³	394,80
29.	Набавка, транспорт и уградња бетона MB 30. Обрачун по м ³ .	м ³	17.850,00
30.	Рад цистерне са два радника на пробијању - распушивању кишне канализације. Обрачун по ефективном сату рада.	сат.	7.979,52
31.	Рад цистерне са два радника на усисавању муља из кишне канализације. Обрачун по ефективном сату рада.	сат	7.979,52
32.	Рад путарског возила. Обрачун по ефективном сату рада.	сат	2.940,00

33.	Рад компресора са опремом. Обрачун по ефективном сату рада.	сат	2.892,00
34.	Рад радника на ненормираним пословима . Обрачун по ефективном сату рада.		
	НК радник	сат	903,00
	ПК радник	сат	1.146,00
	КВ радник	сат	1.287,00
	ВК радник	сат	1.432,00
35.	Рад багера ЈЦБ 3. Обрачун је по сату рада багера.	сат	3.960,00
36.	Рад агрегата до 4 kW. Обрачун је по сату рада агрегата.	сат	1.876,80
37.	Набавка, транспорт и уградња бетонског поклопца Ø 800 мм. Обрачун је по уграђеном комаду.	ком.	3.373,00
38.	Набавка, транспорт и уградња ПБЦ трослојних канализационих цеви класе S-16, SN8, Ø 160 мм. Обрачун је по м'.	м'	996,00
39.	Набавка, транспорт и уградња ПБЦ трослојних канализационих цеви класе S-16, SN8, Ø 200 мм. Обрачун је по м'.	м'	1.348,00
40.	Набавка, транспорт и уградња ПБЦ трослојних канализационих цеви класе S-16, SN8, Ø 250 мм. Обрачун је по м'.	м'	2.311,32
41.	Набавка, транспорт и уградња монолитног канала АСО MONOBLOCK RD150V. Обрачун је по м'.	м'	16.760,00
42.	Набавка, транспорт и уградња монолитног канала АСО MONOBLOCK RD200V. Обрачун је по м'.	м'	40.285,00
43.	Набавка, транспорт и уградња монолитног канала АСО MONOBLOCK RD300V. Обрачун је по м'.	м'	55.647,00



Служба техничке припреме

[Handwritten signature]